

|                                   |                           |   |  |                 |                |                |
|-----------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                  | Nº SICONV<br>0            | PROponente / Tomador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS                           | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA URBANA COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM CONCRETO |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PORTO ALEGRE | DATA BASE<br>02-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>PAVIMENTAÇÃO NA RUA ARTUR SIMÕES PIRES - CENTRO - TUNAS-RS | MUNICÍPIO / UF<br>TUNAS-RS   | BDI 1<br>25,75% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item   | Fonte    | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|--|----------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| PAVIMENTAÇÃO NA RUA ARTUR SIMÕES PIRES - CENTRO - TUNAS-RS |          |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 201.355,40           |    |
| 1.   |          |        | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REGULAR EM ZONA RURAL  |         |            |                                   |            | -                                 | 201.355,40           |    |
| 1.1.   |          |        | SERVIÇOS INICIAIS   |         |            |                                   |            | -                                 | 2.543,15             |    |
| 1.1.1.   | SINAPI   | 99064  | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018   | M       | 2.100,00   | 0,37                              | BDI 1      | 0,47                              | 987,00               | RA |
| 1.1.2.   | SINAPI-I | 4813   | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)   | M2      | 4,50       | 275,00                            | BDI 1      | 345,81                            | 1.556,15             | RA |
| 1.2.   |          |        | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO  |         |            |                                   |            | -                                 | 194.128,20           |    |
| 1.2.1.   | Cotação  | COT02  | PEDRA BRITADA N.0 OU PEDRISCO(4,8 a 9,5)  | M3      | 210,00     | 84,15                             | BDI 1      | 105,82                            | 22.222,20            | RA |
| 1.2.2.   | SINAPI-I | 4061   | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18" CM (H X L1/L2)  | UN      | 350,00     | 27,55                             | BDI 1      | 34,64                             | 12.124,00            | RA |
| 1.2.3.   | SINAPI   | 94273  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M       | 350,00     | 15,01                             | BDI 1      | 18,88                             | 6.608,00             | RA |
| 1.2.4.   | SINAPI-I | 36170  | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, *22 CM X 11" CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL                            | M2      | 2.100,00   | 58,00                             | BDI 1      | 72,94                             | 153.174,00           | RA |
| 1.3.   |          |        | SINALIZAÇÃO   |         |            |                                   |            | -                                 | 4.684,05             |    |
| 1.3.1.   | SINAPI-I | 34723  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA   | M2      | 9,00       | 413,88                            | BDI 1      | 520,45                            | 4.684,05             | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TUNAS-RS

Local

terça-feira, 10 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS PAULO DAL RI

CREA/CAU: RS133883

ART/RRT: 12619162