

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA URBANA COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM CONCRETO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ENILVA TELLES DE OLIVEIRA-LOCALIDADE DE	MUNICÍPIO / UF TUNAS-RS	BDI 1 25,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO NA RUA ENILVA TELLES DE OLIVEIRA-LOCALIDADE DE NOSSA SENHORA APARECIDA									215.827,32	
1. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO REGULAR EM ZONA RURAL									-	215.827,32
1.1. SERVIÇOS INICIAIS									-	2.634,53
1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.294,43	0,37	BDI 1	0,47	1.078,38	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	275,00	BDI 1	345,81	1.556,15	RA
1.2. PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO									-	211.110,99
1.2.1.	Cotação	COT02	PEDRA BRITADA N,0 OU PEDRISCO(4,8 a 9,5)	M3	229,44	84,15	BDI 1	105,82	24.279,34	RA
1.2.2.	SINAPI-I	4061	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2)	UN	363,90	27,55	BDI 1	34,64	12.605,50	RA
1.2.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	363,90	15,01	BDI 1	18,88	6.870,43	RA
1.2.4.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.294,43	58,00	BDI 1	72,94	167.355,72	RA
1.3. SINALIZAÇÃO									-	2.081,80
1.3.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,00	413,88	BDI 1	520,45	2.081,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TUNAS-RS

Local

terça-feira, 10 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS PAULO DAL RI

CREA/CAU: RS133883

ART/RRT: 12036214