

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDO							
AREA TOTAL =456,00m²							
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS						FONTE SINAPI: 10/2023	
LOCAL: RUA PADRE LUDOVICO(Ampliação)							
1 - RUA PADRE LUDOVICO							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UM	VALOR UNITARIO	TOTAL	CODIGO SINAPI	
1.1 - PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO							
1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE AREAS COM MOTONIVELADORA	524,94	m²	-	-	100577	
1.1.2	MEIO FIO DE BASALTO REJUNTADO COM ARGAMASSA	88,00	m	37,73	3.320,24	4061	
1.1.3	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	88,00	m	18,79	1.653,52	94273	
1.1.3	PEDRA BRITADA N. 0 E OU PEDRISCO(4,8 a 9,5)	68,12	m³	106,89	7.281,35	370	
1.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL E ACERTO DE MEIO FIO	5,62	m³	2,00	11,24	93378	
1.1.5	COMPACTAÇÃO DE PARALELEPIPEDO COM ROLO	524,94	m²	1,20	629,93	96388	
1.1.6	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO DE BASALTO SOBRE COLCHAO DE AREIA E REJUNTE EM BRITA 0	524,94	m²	111,74	58.656,80	4385	
TOTAL DO GRUPO 3.1					71.553,07		
1.2 - PASSEIO							
1.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	176,00	M²	2,04	359,04	100576	
Cot 02	PEDRA BRITADA N. 0 E OU PEDRISCO(4,8 a 9,5)	8,80	m³	106,89	940,63	Cot 02	
1.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO MAOLDADO INLOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESP. 7,0CM	12,32	M³	524,00	6.455,68	94990	
TOTAL DO SUB-GRUPO 3.3					7.755,35		
TOTAL DOS GRUPOS					79.308,42	m²=151,08	
22 de novembro de 2023		BDI %		25,75			
Eng. Marcos Paulo Dal Ri CREA RS 133883							